



İleriye Götürür

SFTL
(SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL
TEST LABORATUVARI)

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Accredited by
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0507-T

**SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL TEST
LABORATUVARI**

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA

AB-0507-T
2018-108
05-18

TEST RAPORU
TEST REPORT

Müşteri Adı/Adresi (Customer Name/Address)	: ULUSAL RACK KABİNET SİST KABLO TEL ELK İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ
İstek numarası (Order No)	:2018-108
Numune Tanımı (Sample Description)	:ULS MARKA RACK KABİN (45U)
Numunenin Geliş Tarihi (Sample Receipt Date)	:13.04.2018
Referans Standard (Reference Standard)	:TS EN 61587-1:2012
Test Başlangıç/Bitiş Tarihi (Date of Beginning/End of Test)	: 07.05.2018-09.05.2018
Raporun Sayfa Sayısı (Number of pages of the Report)	:3
Deneyde Kullanılan Cihazlar (Test Equipments)	:STL-2, STL-4

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Simülasyon Ve Fonksiyonel Test Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0507-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir.

Simülasyon Ve Fonksiyonel Test Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-0507-T for TS EN ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür/Kaşe

Seal

Tarih

Date

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

Onaylayan

Approval

YIGITAKÜ
MALZ. NAK. SAN. ve TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:2 Sincan
Tel:(0312) 267 02 60 Fax:(0312) 267 03 61 ANKARA
Sincan Vergi Dairesi: 980 003 4686

05.07.18

Gürkan LERİSOY
Laboratuvar Sorumlusu

Yasemin ERGİN
Laboratuvar Sorumlusu

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız/onaysız raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Testing reports without signature/approval are not valid.



SFTL
(SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL
TEST LABORATUVARI)

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
Accredited by
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir.



**SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL TEST
LABORATUVARI**

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA

TEST RAPORU
TEST REPORT

AB-0507-T
2018-108
05-18

TEST SONUÇLARI
(TEST RESULTS)

STD. MADDE NO (CLAUSE)	DENEY ADI (TEST NAME)	STANDART GEREKLİLİĞİ (SPECIFICATION/LIMIT)	TEST SONUÇLARI (TEST RESULT)	DEĞERLENDİRME (EVALUATION)
*7.3.3	IEC 60068-2-6'ya göre Deney Fc: Titreşim, Sinüs Biçimli DL4 Performans Seviyesi	a) Deneyden sonra şekli, uyumu veya işlevi etkileyen parçalarda herhangi bir deformasyon veya hasar meydana gelmemeli b) Koruyucu topraklama terminali veya topraklama bağlantısı ile topraklanması gereken bağlantılar arasındaki bağlantı direnci 0,1 Ω 'dan küçük olmalıdır	a) Deneyden sonra şekli, uyumu veya işlevi etkileyen parçalarda herhangi bir deformasyon veya hasar meydana gelmedi. b) Koruyucu topraklama terminali veya topraklama bağlantısı ile topraklanması gereken bağlantılar arasındaki bağlantı direnci 0,1 Ω 'dan küçüktür.(2.9 m Ω)	G (GEÇTİ)
*7.3.3	Deney Ea: Sadece Y- ekseninde Mekanik darbe deneyi yarım sinüs dalgası DL4 Performans Seviyesi	a) Deneyden sonra şekli, uyumu veya işlevi etkileyen parçalarda herhangi bir deformasyon veya hasar meydana gelmemeli b) Koruyucu topraklama terminali veya topraklama bağlantısı ile topraklanması gereken bağlantılar arasındaki bağlantı direnci 0,1 Ω 'dan küçük olmalıdır	a) Deneyden sonra şekli, uyumu veya işlevi etkileyen parçalarda herhangi bir deformasyon veya hasar meydana gelmedi. b) Koruyucu topraklama terminali veya topraklama bağlantısı ile topraklanması gereken bağlantılar arasındaki bağlantı direnci 0,1 Ω 'dan küçüktür.(2.9m Ω)	G (GEÇTİ)

Test sonuçları sadece laboratuara firma kurum veya kuruluşlardan iletilen numunenin sonuçlarıdır.

(Test results are related to the sample that is sent to laboratory by a firm/institution.)

(*) İşaretili testler akreditasyon kapsamı dışıdır.

(Marked tests are out of accreditation scope.)



İleriye Götürür

SFTL
(SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL
TEST LABORATUVARI)

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
Accredited by
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir.

SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL TEST
LABORATUVARI

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA

TEST RAPORU
TEST REPORT



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0507-T

AB-0507-T
2018-108
05-18

Test Sonuçlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo referans alınır.
(Test Results are evaluated as the reference of the following below table.)

Deney Sonuçları Değerlendirme (Evaluation of Test Results)	
Bu deney bu numuneye uygulanmaz (<i>Test case does not apply to the test sample</i>)	: - (UYGULANMAZ) NA
Deney sonucu olumlu (<i>Test item meets the requirement</i>)	: G (GEÇTİ) P (PASS)
Deney sonucu olumsuz (<i>Test item does not meet the requirement</i>)	: K (KALDI) F (FAIL)

Çevre Şartları: Standart
(*Environmental Conditions*)

Ölçüm Belirsizliği(Müşteri talebi ise):-
(*Uncertainty(if required)*)

AÇIKLAMALAR:
(*REMARKS*)